

改造实验室通风系统项目密封报价公告

一、项目名称：改造实验室通风系统项目

二、合格报价人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
- 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商；

三、采购方式及上控价

1、采购方式：密封报价；

2、本项目报价为一次性报价；

3、本项目上控价为 111000 元，报价超过上控价者均为无效报价；

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

1、报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

2、开标分项报价一览表（格式见附件 2）；

3、报价人认为需提交的其他材料。

六、本项目中标原则

报价者所投报的产品内容要与项目主管部门的要求相一致，报价低者中标。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其他快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2022 年 7 月 4 日 17 时 30 分（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：王媚； 联系方式：0771-5900815

九、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2022 年 6 月 30 日

附件 1:

化学试剂室通风整改情况汇总表

序号	加购装备	通风要求	规格型号 MM (长*宽*高) 材质等参数要求	柜子数量	单位
1	PP 试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	900*450*1800;PP 材质，耐酸碱，双锁设置。	2	个
2	防爆试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	1090*460*1650; 全钢材质、双门 2 层板、去静电装置，双锁设置，外置机械锁。	1	个
3	PP 通风管路+抽风机	通风口 尾端有废弃处理装置 (活性炭吸附箱)	管路实际测量，机包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；管道（PP 耐酸碱材质）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净化，箱体 PP 材质）；线缆、密封材料等。此项目包含施工安装费用。	1	套
4	PP 试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	900*450*1800 门上有锁；PP 材质，耐酸碱。	7	个
5	PP 通风管路+抽风机	通风口尾端有废弃处理装置（活性炭吸附箱）	管路实际测量，机包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；管道（PP 耐酸碱材质）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净化，箱体 PP 材质）；线缆、密封材料等。此项目包含施工安装费用。	1	套
6	PP 试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	900*450*1800 门上有锁，PP 材质，耐酸碱。	6	套

7	PP 通风管路+抽风机	通风口尾端有废弃处理装置（活性炭吸附箱）	管路实际测量，包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；管道（PP 耐酸碱材质）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净化，箱体 PP 材质）；线缆、密封材料等。此项目包含施工安装费用。	1	套
8	气瓶柜	柜顶有通风口，有气体泄漏报警装置，双气瓶	900*450*1900 门上有锁，有气体泄漏报警装置，有除静电装置，有气瓶固定锁链。	2	个
9	微波消解废弃装置	通风口尾端有废弃处理装置	管路短，包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净化，箱体 PP 材质）。此项目包含施工安装费用。	1	套
10	原子吸收罩		罩口部分约 40*40cm，管径约 25cm，长度待实地测量，不锈钢材质。	10	个
11	直排系统	含管道风机风管风阀等配件含尾气处理活性炭吸附箱	(6 米以内,超出另计)，风量 1818m ³ /h，风压 700pa，噪音 66dB，含活性炭尾气处理吸附箱，直排系统符合废弃处理标准。材质使用不锈钢风管，风管并留足。此项目包含施工安装费用。	3	套

以上费用已包含税金

化学试剂室通风效果图



附件 2:

分项报价一览表

序号	加购装备	通风要求	规格型号 MM (长*宽*高) 材质等参数要求	柜子数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	是否满足参数要求
1	PP 试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	900*450*1800; PP 材质，耐酸碱，双锁设置。	2	个			
2	防爆试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	1090*460*1650; 全钢材质、双门 2 层板、去静电装置，双锁设置，外置机械锁。	1	个			
3	PP 通风管路+抽风机	通风口尾端有废弃处理装置（活性炭吸附箱）	管路实际测量,机包括风机（250PP 实验室风机,功率 0.3KW 转速 1450, 风量 2000—2500m³每小时, 风压 30-28, 有除静电装置、除噪音装置）；管道（PP 耐酸碱材质）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500, 风量 3000m³活性炭过滤净化, 箱体 PP 材质）；线缆、密封材料等。此项目包含施工安装费用。	1	套			

4	PP 试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	900*450*1800 门上有锁；PP 材质，耐酸碱。	7	个			
5	PP 通风管路+抽风机	通风口尾端有废弃处理装置（活性炭吸附箱）	管路实际测量，机包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；管道（PP 耐酸碱材质）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净化，箱体 PP 材质）；线缆、密封材料等。此项目包含施工安装费用。	1	套			
6	PP 试剂柜	柜顶有通风口，外接通风管	900*450*1800 门上有锁，PP 材质，耐酸碱。	6	套			
7	PP 通风管路+抽风机	通风口尾端有废弃处理装置（活性炭吸附箱）	管路实际测量，包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；管道（PP 耐酸碱材质）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净化，箱体 PP 材质）；线缆、密封材料等。此项目包含施工安装费用。	1	套			
8	气瓶柜	柜顶有通风口，有气体泄漏警报装置，双气瓶	900*450*1900 门上有锁，有气体泄漏报警装置，有除静电装置，有气瓶固定锁链。	2	个			
9	微波消解废弃装置	通风口尾端有废弃处理装置	管路短，包括风机（250PP 实验室风机，功率 0.3KW 转速 1450，风量 2000—2500m ³ 每小时，风压 30-28，有除静电装置、除噪音装置）；PP 活性炭吸附箱（带防水雨 1500*1300*1500，风量 3000m ³ 活性炭过滤净	1	套			

			化，箱体 PP 材质）。此项目包含施工安装费用。					
10	原子吸收罩		罩口部分约 40*40cm，管径约 25cm，长度待实地测量，不锈钢材质。	10	个			
11	直排系统	含管道风机 风管风阀等 配件含尾气 处理活性炭 吸附箱	(6 米以内,超出另计)，风量 1818m ³ /h，风压 700pa，噪音 66dB，含活性炭尾气处理吸附箱,直排系统符合废弃处理标准。材质使用不锈钢风管，风管井留足。此项目包含施工安装费用。	3	套			

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好，并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

手机号码：

办公室电话：

日期：